

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba zdravotníka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LiNEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	7 978,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	4 480,21	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	448,96					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	64,98					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 972,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

rojektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		12 972,31
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 12 972,31		2 594,46
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		15 566,77
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 - Prístavba zdravotníctva

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	7 978,16	4 480,21	12 458,37	1,045	0,000
713	Izolácie tepelné	94,95	158,59	253,54	0,009	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	154,08	1 858,01	2 012,09	0,199	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	169,66	1 582,56	1 752,22	0,157	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	7 559,47	881,05	8 440,52	0,680	0,000
M	Práce a dodávky M	448,96	64,98	513,94	0,004	0,000
23-M	Montáže potrubia	386,56	26,82	413,38	0,004	0,000
36-M	Montáž prev., mer. a regul. zariadení	62,40	38,16	100,56	0,001	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>8 427,12</u>	<u>4 545,19</u>	<u>12 972,31</u>	<u>1,049</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 - Prístavba zdravotníka

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				12 458,37	1,045
713		Izolácie tepelné				253,54	0,009
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	99,000	1,60	158,40	0,002
2	2837741540	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	60,180	1,12	67,40	0,005
3	2837741528	Izolácia - trubica 18/13-DG	m	17,340	0,98	16,99	0,001
4	2837741555	Izolácia - trubica 28/20-DG	m	13,260	0,35	4,64	0,000
5	2837741568	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	10,200	0,58	5,92	0,000
6	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	20,86	0,19	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 012,09	0,199
7	721171208	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 vetracie zavesené	m	22,000	21,94	482,68	0,050
8	721171307	Potrúbie z rúr PE D 90 odpadné v zemi	m	1,000	10,60	10,60	0,002
9	721171308	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi	m	4,000	11,62	46,48	0,006
10	721171310	Potrúbie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	m	14,000	23,00	322,00	0,045
11	721171408	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé	m	2,000	23,83	47,66	0,004
12	7211714081	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 vetracie zvislé	m	16,000	33,00	528,00	0,035
13	721171502	Potrúbie z rúr PE D 40 odpadné prípojné	m	10,000	8,37	83,70	0,005
14	721171503	Potrúbie z rúr PED 50 odpadné prípojné	m	2,000	8,18	16,36	0,001
15	721171504	Potrúbie z rúr PE D 56 odpadné prípojné	m	5,000	9,66	48,30	0,003
16	721171508	Potrúbie z rúr PE D 110 odpadné pripájacie	m	10,000	15,62	156,20	0,013
17	721212401	Montáž podlahového vpustu	ks	2,000	3,94	7,88	0,001
18	5524374600	Podlahová vpusť DN40/50 s izolačným tanierom, sifónom, skracovacím nadstavcom 14 -77 mm / 147x147mm a nerezovou odtokovou mriežkou 140x140mm	ks	2,000	46,68	93,36	0,020
19	721221141	Montáž kondenzačného zápachového uzáveru	ks	1,000	23,66	23,66	0,001
20	5514655940	Kondenzačný zápachový uzáver DN32	ks	1,000	15,52	15,52	0,000
21	721273145	Privzdušňovacia hlavica DN70 až DN100-montáž	ks	1,000	13,16	13,16	0,005
22	5623125101	Privzd.ventil DN40	ks	1,000	19,30	19,30	0,000
23	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 -montáž	ks	1,000	27,14	27,14	0,004
24	5623121004	Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	ks	1,000	25,90	25,90	0,004
25	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	72,000	0,46	33,12	0,000
26	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,000	0,59	8,26	0,000
27	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	14,12	2,81	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 752,22	0,157
28	722171121	Potrúbie plasthliníkové 16x2	m	17,000	10,83	184,11	0,012
29	722171123	Potrúbie plasthliníkové 20x2	m	59,000	12,45	734,55	0,053
30	722171124	Potrúbie plasthliníkové 26x3	m	13,000	16,94	220,22	0,015
31	722171125	Potrúbie plasthliníkové 32x3 mm	m	10,000	20,79	207,90	0,016
32	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,67	2,67	0,000
33	5518100308	Kombinovaný rohový ventil 1/2" so spätnou klapkou a pripojením na hadicu 1/2"	ks	1,000	5,58	5,58	0,001
34	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2	ks	8,000	1,65	13,20	0,000
35	5517534400	rohový ventil 3/8" - 1/2" mm, chróm, 2 ks	pár	8,000	20,51	164,08	0,002

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
36	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	99,000	0,96	95,04	0,018
37	723150375	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička DN250	m	1,000	61,47	61,47	0,040
38	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	99,000	0,62	61,38	0,001
39	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,157	12,87	2,02	0,000
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				8 440,52	0,680
40	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	10,000	19,90	199,00	0,007
41	6420131770	Závesný klozet	ks	9,000	52,00	468,00	0,108
42	6420131570	Závesný klozet, dĺžka 70 cm, pre imobilných	ks	1,000	152,00	152,00	0,012
43	5516423005538	Splach. tlačítko	ks	10,000	40,00	400,00	0,003
44	725119711	Montáž predstenového systému záchodov	súb	10,000	24,63	246,30	0,000
45	5516423005458	Podomietk. modul WC	ks	10,000	161,86	1 618,60	0,130
46	725129210	Montáž pískového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	3,000	22,02	66,06	0,011
47	6425211700	Urinál s automatickým splachovaním, prevedenie antivandál	ks	3,000	336,00	1 008,00	0,084
48	725129711	Montáž predstenového systému pisoárov	súb	3,000	21,43	64,29	0,000
49	2861188530	Podomietkový modul pre urinály	ks	3,000	179,20	537,60	0,002
50	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	8,000	18,04	144,32	0,010
51	6421370600	Umývadlo 55 cm	ks	7,000	36,00	252,00	0,102
52	6421431600	Umývadlo zdravotné 64 cm - vhodné pre imobilných	ks	1,000	109,60	109,60	0,015
53	6421562800	Inštalácia súpravy pre umývadlá (55cm)	ks	7,000	176,00	1 232,00	0,077
54	6421562700	Inštalácia súpravy pre umývadlá (64 cm)	ks	1,000	144,00	144,00	0,011
55	725239711	Montáž predstenového systému výleviek	súb	1,000	19,83	19,83	0,000
56	2861188531	Montážny prvok pre výlevku	ks	1,000	120,00	120,00	0,002
57	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	10,000	3,24	32,40	0,000
58	6429462300	Doska na sedenie s poklopom	ks	9,000	15,23	137,07	0,022
59	6429418500	Doska na sedenie bez poklopu	ks	1,000	8,27	8,27	0,002
60	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000	3,10	6,20	0,000
61	6424317059	Držadlo toaletné, sklopné, s držiakom toal. papiera, nerez - dodávané ako vybavenie k WC pre imobilných	ks	1,000	298,54	298,54	0,025
2	6424317060	Držadlo toaletné, 834 mm, sklopné, nerez - dodávané ako vybavenie k WC pre imobilných	ks	1,000	615,82	615,82	0,025
63	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	15,35	15,35	0,000
64	6420137930	Výlevka závesná diturvitová	ks	1,000	120,08	120,08	0,010
65	5516423005538	Splach. tlačítko	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
66	64201379311	Inštalácia súpravy pre montáž klozetu a bidetu s bielymi krytkami, 1 pár	ks	1,000	24,98	24,98	0,010
67	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	ks	1,000	4,92	4,92	0,000
68	5514312900	Umývadlová nástenná batéria	ks	1,000	16,69	16,69	0,001
69	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	8,000	5,99	47,92	0,000
70	5514631000	Umývadlová batéria stojánková (55 cm)	ks	7,000	23,20	162,40	0,008
71	5514636000	Umývadlová batéria (64 cm)	ks	1,000	21,60	21,60	0,001
72	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, do D 40	ks	8,000	3,10	24,80	0,001
73	5514702000	Umývadlový sifón 5/4" (55 cm)	ks	7,000	7,46	52,22	0,001
74	5514702101	Umývadlový- nábytkový sifón 5/4" i ako variant k umývadlám pre telesne postihnutých,	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
75	998725101	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,680	14,21	9,66	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				513,94	0,004
23-M		Montáže potrubia				413,38	0,004
76	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP DN100	ks	2,000	8,22	16,44	0,000
77	2864700121	Čistiaci kus DN100	ks	2,000	15,75	31,50	0,001
78	230180078	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 160	ks	1,000	10,38	10,38	0,000
79	5623120000	Spätná klapka DN160 s 2 nerezovými klapkami, ručným ístením pre kvapaliny obsahujúce fekálie	ks	1,000	355,06	355,06	0,002
36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				100,56	0,001
80	360420163	Montáž napájacieho zdroja	ks	4,000	9,54	38,16	0,000
81	6424310188	Napájací zdroj pre max. 5 urinálov, 24V, 50Hz	ks	1,000	62,40	62,40	0,001
Celkom						12 972,31	1,049

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba**

Názov objektu **SO 02 Prístavba**

Názov časti **Ústredné vykurovanie**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.**

Projektant **LiNEA**

Zhotoviteľ **Skupina ROPO SK - APS ALKON**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

26.03.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	5 249,39	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	4 021,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 270,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424 ©
IČ DPH: SK2021981808

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 270,44

24 DPH 20,00 % z 9 270,44 1 854,09

25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 124,53

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 Prístavba

Časť: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	5 249,39	4 021,05	9 270,44	1,661	0,000
713	Izolácie tepelné	172,00	445,95	617,95	0,120	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	289,28	3 133,98	3 423,26	0,621	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	363,79	128,51	492,30	0,120	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 424,32	312,61	4 736,93	0,800	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>5 249,39</u>	<u>4 021,05</u>	<u>9 270,44</u>	<u>1,661</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 Prístavba

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				9 270,44	1,661
713		Izolácie tepelné				617,95	0,120
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	295,000	1,50	442,50	0,000
2	2837741525	Izolácia Trubice 15/9 - kaširované / zosílené	m	175,000	0,40	70,00	0,067
3	2837741532	Izolácia Trubice 18/9 - kaširované / zosílené	m	105,000	0,80	84,00	0,046
5	2837741565	Izolácia Trubice 32/9 - kaširované / zosílené	m	15,000	1,20	18,00	0,008
6	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	20,86	2,50	0,000
7	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,120	7,90	0,95	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 423,26	0,621
8	733161501	kotúčoch	m	175,000	8,95	1 566,25	0,114
10	2862295800	Vodiaci oblúk rúrky smerom ku rozdeľovacej skrinke (16x2)	ks	26,000	0,80	20,80	0,003
46	733161502	Potrubie plastliníkové 18x2 mm z rúrok v tyčiach a kotúčoch	m	105,000	10,70	1 123,50	0,105
49	733161505	Potrubie plastliníkové 32x3 mm z rúrok v tyčiach	m	15,000	19,50	292,50	0,025
13	733161603r	Montáž skrinky rozdeľovacej stanice a rozdeľovača / zberača	ks	2,000	25,60	51,20	0,000
14	2862313630	Skrinka rozdeľovača a zberača, stenová - 10 okruhov	ks	2,000	69,24	138,48	0,101
14	4849211116r	Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie VT, 6-okruhov	ks	1,000	59,30	59,30	0,070
14	4849211117r	Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie VT, 7-okruhov	ks	1,000	70,70	70,70	0,080
52	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	295,000	0,26	76,70	0,124
54	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	26,80	17,42	0,000
55	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,620	10,34	6,41	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				492,30	0,120
6	551900289	R 1/2 x G 3/4 adaptér prípojky plastovej rúry, pre univerzálne a šikmé ventily - pre potrubie 16x2 a 18x2	ks	52,000	2,09	108,68	0,026
57	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	52,000	1,71	88,92	0,000
64	4228461171	Armatúry a príslušenstvo, Pripojovacia spojka H-kus, zospodu rohový a priamy	ks	5,000	10,49	52,45	0,001
65	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000	1,71	17,10	0,000
66	4228461122	Armatúry a príslušenstvo, ventil k rebrikovému telesu, DN15, rohový, bez Prednastavenia	ks	2,000	9,70	19,40	0,001
67	4228461090	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre rebrikové teleso, DN15, rohové, s prednastavením	ks	2,000	6,90	13,80	0,001
68	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	1,71	6,84	0,000
32	4228461437	Armatúry a príslušenstvo-regulačný stúpačkový ventil DN25-šikmý, do skrinky rozdeľovača, s meracími ventilčekmi	ks	2,000	52,55	105,10	0,025
70	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1"	ks	2,000	2,29	4,58	0,000
32	551900313	25	ks	2,000	6,18	12,36	0,001
70	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1"	ks	2,000	2,29	4,58	0,000
36	4849250163r	Chráničky, kotvenie na obruč, kotvenie na objímku, prechody	ks	13,000	4,00	52,00	0,065
88	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,120	20,70	2,48	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
89	998734194	Armatury, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,120	33,41	4,01	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 736,93	0,800
91	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového - 24 hodín	ks	7,000	4,32	30,24	0,000
92	4845503010	Vykurovacie rebriky 780X450, BIELA	ks	2,000	48,00	96,00	0,020
97	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, dvojradového s odvzdušnením do 1200mm	ks	7,000	13,60	95,20	0,000
100	4845400350	Vykurovacie telesá doskové 22VK/600x600	ks	1,000	69,60	69,60	0,045
101	4845400500	Vykurovacie telesá doskové 22VK/600x900	ks	2,000	86,40	172,80	0,130
105	4845400400	Vykurovacie telesá doskové 22VK/600x700	ks	2,000	75,20	150,40	0,101
44	4296000203	Podlahový konvektor, dĺžka 1500mm + regulačný ventil+termostat. Ventil	ks	6,000	496,00	2 976,00	0,499
118	4296000179a	Regulácia / regulátor otáčok konvektorov +trafo+príslušenstvo	ks	1,000	880,00	880,00	0,002
119	4848510000	Držiak radiátora 1456063 D 10 dĺžky 320	ks	7,000	7,36	51,52	0,001
120	4848517500	Ventil odvzdušňovací 3/8" 17x19 k radiátorom	ks	7,000	1,60	11,20	0,001
121	3195330013	Armatury závitové - voda zátka ventilok pre guľový uzáver s vypúšťaním	ks	7,000	2,40	16,80	0,001
122	735411511	Montáž konvektorov	ks	6,000	26,40	158,40	0,000
123	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	24,50	19,60	0,000
124	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,800	11,46	9,17	0,000
Celkom						9 270,44	1,661

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Objekt SO - 02	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.	IČO	
Projektant	LINEA	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	27 086,35					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	3 103,31					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 189,66	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
7	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		30 189,66
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 30 189,66		6 037,93
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		36 227,59
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľúčová doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: Objekt SO - 02

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				30 189,66	0,000
21-M		Elektromontáže				30 000,99	0,000
1	210010002	Rúrka ohýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	40,000	0,66	26,40	0,000
2	3450707100	I-Trubka APAFS28	m	40,000	2,55	102,00	0,000
3	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	0,76	6,08	0,000
4	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	8,000	0,12	0,96	0,000
5	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	3,23	64,60	0,000
6	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	0,16	3,20	0,000
7	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	3,000	3,32	9,96	0,000
8	3450911000	Krabica KR-97	ks	3,000	0,45	1,35	0,000
9	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	7,000	5,59	39,13	0,000
10	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	7,000	1,98	13,86	0,000
11	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	21,000	0,47	9,87	0,000
12	3452104200	G-kabl.oko CU 0,75x3 KU-L	ks	21,000	0,16	3,36	0,000
13	210100351	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21 zapojenie ventilátorov	ks	2,000	1,92	3,84	0,000
14	2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	0,600	0,36	0,22	0,000
15	2101003522	Zapojenie transformatora 220/24 pre fancoily	ks	1,000	3,23	3,23	0,000
16	210100356	Montáž susičov a osušovačov	ks	2,000	4,54	9,08	0,000
17	382111111	Osušovač ruk 1395W NASTENNY	ks	2,000	71,37	142,74	0,000
18	210100357	Montáž jednosmerneho zdroja ZAS	ks	2,000	5,20	10,40	0,000
19	3820902001	Zdroj jednosmerneho napätia ZAC1/30	ks	2,000	16,96	33,92	0,000
20	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový radenie 1	ks	2,000	1,06	2,12	0,000
21	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela	ks	2,000	1,29	2,58	0,000
22	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	1,21	1,21	0,000
23	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklá biela	ks	1,000	2,04	2,04	0,000
24	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia senzorový	ks	15,000	3,15	47,25	0,000
25	34502450003	Spínač osvetlenia infracervený 180stupnov stropný nastenný	ks	15,000	16,05	240,75	0,000
26	2101100714	Spínač elektromagnetický spúšť vody vč. zapojenia, dod zti	ks	10,000	3,15	31,50	0,000
27	210110501a	Vypínač vačkový 4 polovy nastenný 16A 400v	ks	1,000	4,46	4,46	0,000
28	3580484901	Spínač 4 polovy nastenný 16A 400V IP54	ks	1,000	8,40	8,40	0,000
29	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	76,000	2,71	205,96	0,000
30	3450364121	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	2,000	3,90	7,80	0,000
31	3450365010	Jednozásuvka 5517-2389 B1 lesklá biela	ks	2,000	1,48	2,96	0,000
32	3450366671	Dvojzásuvka s prepät. ochranou komplet 5593A-C02357 D bežová	ks	1,000	32,29	32,29	0,000
33	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	3,05	18,30	0,000
34	3450330501	Zásuvka 5518-2989B IP44	ks	6,000	2,12	12,72	0,000
35	21020106712	E1 Svetidlo zemne zapustene nastavne	ks	16,000	12,80	204,80	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
36	3480166200P1	E1 Svetidlo exterierove zemne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	16,000	420,52	6 728,32	0,000
37	21020106715	J2 Svetidlo nastenne	ks	2,000	12,80	25,60	0,000
38	3480166200P8	J2Svetidlo stropne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	2,000	34,50	69,00	0,000
39	21020106715p	Y Svetidlo nastenne vybojkove	ks	6,000	52,00	312,00	0,000
40	3480166200P3	Y Svetidlo nastenne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	6,000	1 410,33	8 461,98	0,000
41	21020106716	K1 Svetidlo nastenne	ks	7,000	12,80	89,60	0,000
42	3480166200P5	K1 Svetidlo nastenne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	7,000	96,98	678,86	0,000
43	21020106717	K2 Svetidlo nastenne	ks	7,000	12,80	89,60	0,000
44	3480166200P6	K2 Svetidlo nastenne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	7,000	203,42	1 423,94	0,000
45	21020106717p	U Svetidlo nastenne exterier	ks	4,000	28,00	112,00	0,000
46	3480166200P2	U Svetidlo exterierove komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	4,000	153,43	613,72	0,000
47	21020106723	M3Svetidlo ziarivkove strone	ks	10,000	12,80	128,00	0,000
48	3480166200P7	M3 Svetidlo stropne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	10,000	70,64	706,40	0,000
49	21020106730	Svetidlo led kocka	ks	4,000	12,80	51,20	0,000
50	3480166200P9	Svetidlo LED kocka komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	4,000	617,61	2 470,44	0,000
51	21020106731	Svetidlo led lp	ks	2,000	12,80	25,60	0,000
52	3480166200P10	Svetidlo LED IP+ trafo komplet -popis vid legenda tech sprava	m	24,000	118,15	2 835,60	0,000
53	2102010676	C1 Svetidlo dekoracne nastenne	ks	2,000	12,80	25,60	0,000
54	2102010678	C3 Svetidlo dekoracne nastenne	ks	6,000	12,80	76,80	0,000
55	3480166200P4	C3 Svetidlo nastenne dekoracne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	6,000	297,25	1 783,50	0,000
56	3480166200P4p	C1 Svetidlo nastenne dekoracne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	2,000	135,02	270,04	0,000
57	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	2,18	10,90	0,000
58	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	5,000	0,29	1,45	0,000
59	210800006	Vodič uložený pod omietkou CYY 16 prip konštrukcie k HUP	m	40,000	0,42	16,80	0,000
60	3410426601	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	40,000	1,37	54,80	0,000
61	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	100,000	0,76	76,00	0,000
62	34170000001	Kabel CXKH-R 2Ax1,5	m	100,000	0,42	42,00	0,000
63	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	m	40,000	0,76	30,40	0,000
64	34170000001P	Kabel CXKH-R 2Ax2,5	m	40,000	0,42	16,80	0,000
65	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	310,000	0,76	235,60	0,000
66	34170000002	Kabel CXKH-R 3Ax1,5	m	30,000	0,54	16,20	0,000
67	34170000003	Kabel CXKH-R 3Cx1,5	m	280,000	0,54	151,20	0,000
68	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	150,000	0,76	114,00	0,000
69	34170000004	Kabel CXKH-R 3Cx2,5	m	150,000	0,79	118,50	0,000
70	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	20,000	0,76	15,20	0,000
71	3410109200	Kábel silový medený CXKH-R 5Cx01,5	m	20,000	0,86	17,20	0,000
72	HZS-001	Revízie	hod	60,000	13,28	796,80	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	188,67	0,000
-------------	---	---------------	--------------

73	220260553	Rúrka PVC D 29 uloží pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	40,000	3,21	128,40	0,000
74	220280411	Montáž kábla FTP 4x2x0,5 CAT 6	m	40,000	1,00	40,00	0,000
75	34121408301	kABEL FTP 4X2,0,5 CAT5p	m	40,000	0,28	11,20	0,000
76	220301201	Zásuvka počítačova montáž	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
77	3450301600	L-Zásuvka 2X RJ 45 RESP RJ45	ks	1,000	4,05	4,05	0,000

Celkom	30 189,66	0,000
---------------	------------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Objekt SO - 02	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.	IČO	
Projektant	LiNEA	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	33,61				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	144,86				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		178,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	178,47
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 178,47	35,69
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	214,16
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: Objekt SO - 02

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				178,47	0,000
21-M		Elektromontáže				178,47	0,000
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	24,000	0,63	15,12	0,000
2	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	22,610	0,94	21,25	0,000
3	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000	1,02	3,06	0,000
4	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,850	3,84	7,10	0,000
5	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	2,91	17,46	0,000
6	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,97	1,94	0,000
7	3540408400P1	Hr-Svorka SP1	ks	2,000	0,65	1,30	0,000
8	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,63	1,26	0,000
9	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,49	2,98	0,000
10	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,38	0,76	0,000
11	HZS-001	Revízie	hod	8,000	13,28	106,24	0,000
Celkom						178,47	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba - VZT	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LINEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	4 280,28					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	551,70					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 831,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 831,98
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 4 831,98		966,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 798,38
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				ROPO SK, s.r.o. Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV IČO: 36 504 424 IČ DPH: SK2021981808				27	Kľzavá doložka		0,00
				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 - Prístavba - VZT

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	4 280,28	551,70	4 831,98	0,202	0,000
23-M	Montáže potrubia	155,52	77,46	232,98	0,060	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	4 124,76	474,24	4 599,00	0,142	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>4 280,28</u>	<u>551,70</u>	<u>4 831,98</u>	<u>0,202</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 02 - Prístavba - VZT

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				4 831,98	0,202
23-M		Montáže potrubia				232,98	0,060
1	230330001	Rúrka medená vrátane ohybov D x t 6 x 1 s izoláciou-montáž	m	18,000	0,65	11,70	0,000
2	1963167500	Medené potrubie-chladiarenské, d6x1 + syntetický kaučuk izolácia pre medené potrubie hr. 13mm	m	18,000	1,32	23,76	0,018
3	230330005	Rúrka medená vrátane ohybov D x t 10 x 1 s izoláciou-montáž	m	12,000	0,99	11,88	0,000
4	1963171500	Medené potrubie-chladiarenské, d10x1 + syntetický kaučuk izolácia pre medené potrubie hr. 19mm	m	12,000	2,00	24,00	0,012
5	230330006	Rúrka medená vrátane ohybov D x t 12 x 1 s izoláciou-montáž	m	18,000	1,30	23,40	0,000
6	1963173500	Medené potrubie-chladiarenské, d12x1 + syntetický kaučuk izolácia pre medené potrubie hr. 13mm	m	18,000	2,60	46,80	0,018
7	230330014	Rúrka medená vrátane ohybov D x t 20 x 1 s izoláciou-montáž	m	12,000	2,54	30,48	0,000
8	1963181000	Medené potrubie-chladiarenské, d20x1 + syntetický kaučuk izolácia pre medené potrubie hr. 19mm	m	12,000	5,08	60,96	0,012
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				4 599,00	0,142
9	240010082r	Potrubný ventilátor-montáž	ks	2,000	13,77	27,54	0,000
10	4290031600r	Odvodný ventilátor, potrubný, priemer D160mm	ks	2,000	57,04	114,08	0,000
11	240070887	Žalúzia protidažďová. Vyhodenie do muriva. Veľkosť : 200 x 200	ks	2,000	6,14	12,28	0,000
12	4297002895	Protidažďová mriežka 200x200mm, stenová, hliníková	ks	2,000	24,60	49,20	0,005
13	240070969	Mriežka vetracia Vyhodenie - do dverí. Veľkosť : 525 x 125	ks	4,000	3,33	13,32	0,000
14	4297100041	Dverná mriežka 525x125	ks	4,000	16,64	66,56	0,004
15	240070996	Mriežka krycia. - pre osadenie do muriva Veľkosť : 160 x 160	ks	2,000	1,54	3,08	0,000
16	4297100005	Stenová mriežka 160x160mm	ks	2,000	6,16	12,32	0,002
17	240080323	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 160	m	20,000	1,26	25,20	0,000
18	4298200011	Tvarovka SPIRO Rúra rovná 160 mm	m	20,000	4,20	84,00	0,000
19	4298600179	Tanierový ventil, priemer D160mm	ks	10,000	7,00	70,00	0,000
20	4297010007	Spätná potrubná klapka, priemer D160mm	ks	2,000	5,96	11,92	0,000
21	240080338	Montáž spojovacieho materiálu, tvaroviek (do D160mm)	ks	16,000	1,94	31,04	0,000
22	4297100085r	Tvarovky potrubné - T-kusy, kolená, prechody	ks	16,000	6,52	104,32	0,016
23	240090740r1	Konzoly pre osadenie vonkajšej jednotky	ks	1,000	18,22	18,22	0,000
24	241050608r	Montáž a uvedenie do prevádzky nástennej klimatizačnej jednotky	ks	3,000	73,90	221,70	0,000
25	429006090r	Klimatizačná jednotka, vnútorná, cirkulačná, nástenná. Dizajnové prevedenie. Prevedenie multisplit. Výkon 6.74kW	ks	3,000	296,08	888,24	0,056
26	241050615r	Montáž a uvedenie do prevádzky vonkajšieho zdroja chladu	ks	1,000	121,86	121,86	0,000
27	4290050470r	Vonkajší zdroj chladu 20kW. Priamy systém-prevedenie multisplit (+príslušenstvo, ovládač a prípojné sady)	ks	1,000	2 437,20	2 437,20	0,030
28	4290050471r	Rozdeľovací box pre chladienie 3-okruhy PMBD7230-box	ks	1,000	286,92	286,92	0,030
Celkom						4 831,98	0,202

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO-03 - Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LiNEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	752,01	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	1 041,94	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	66,64	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	66,51	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	128,24					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	49,70					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 105,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 105,04			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 105,04				421,01			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 526,05			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424 ©
IČ DPH: SK2021981808

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba
 Objekt: SO-03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.
 Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON
 Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	752,01	1 041,94	1 793,95	24,014	0,000
1	Zemné práce	130,69	468,55	599,24	14,760	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	101,86	101,86	7,161	0,000
8	Rúrové vedenie	621,32	131,01	752,33	2,093	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	340,52	340,52	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	66,64	66,51	133,15	0,018	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	66,64	66,51	133,15	0,018	0,000
M	Práce a dodávky M	128,24	49,70	177,94	0,018	0,000
23-M	Montáže potrubia	116,24	42,20	158,44	0,012	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	12,00	7,50	19,50	0,006	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>946,89</u>	<u>1 158,15</u>	<u>2 105,04</u>	<u>24,050</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 793,95	24,014
1		Zemné práce				599,24	14,760
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,620	4,38	11,48	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,620	0,32	0,84	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,400	6,06	196,34	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,400	0,29	9,40	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	14,560	3,69	53,73	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,560	0,42	6,12	0,000
7	171209002	ostatné	t	23,300	3,72	86,68	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,910	2,02	44,26	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,340	6,22	51,87	0,000
10	5833711000	Štrkopiesok 0- 4	t	13,350	8,48	113,21	13,350
11	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,860	9,10	7,83	0,000
12	5834416900	Štrkodra 0- 32	t	1,410	12,40	17,48	1,410
4		Vodorovné konštrukcie				101,86	7,161
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	25,17	90,61	6,807
14	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,160	70,31	11,25	0,355
8		Rúrové vedenie				752,33	2,093
15	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	30,000	0,18	5,40	0,000
16	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm	m	30,600	2,72	83,23	0,032
17	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	5,56	11,12	0,001
18	4221470000	Uzátvarací ventil DN40 - mosadz	ks	1,010	43,60	44,04	0,012
19	4221147600	Uzatvárací ventil s odvodnením DN40 - mosadz	ks	1,000	116,00	116,00	0,016
20	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	10,34	10,34	0,001
21	4229126101	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80	ks	1,010	27,12	27,39	0,006
22	4222520024	ZEMNÝ UZÁVER (ŠUPÁTKO) DN50	ks	1,010	93,92	94,86	0,012
23	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,35	10,50	0,000
24	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,58	22,58	0,432
25	2866111411	Typizovaná vodomerná šachta - plastová priemeru 1200 mm, sv. výšky 1500 mm, s plastovým pochádznym poklopom	ks	1,000	228,00	228,00	0,080
26	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	12,93	12,93	0,114
27	4229135200	Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	15,92	15,92	0,016
28	899623141	Obetónovanie šacht bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,610	74,21	45,27	1,364
29	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	m	33,000	0,39	12,87	0,000
30	3410203400	Vyhľadávaci vodič AYKY 2x4 mm	m	33,000	0,36	11,88	0,006

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Presun hmôt HSV				340,52	0,000
31	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,014	14,18	340,52	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				133,15	0,018
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				133,15	0,018
32	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,400	15,43	6,17	0,006
33	722170915	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 75 alebo D 90	ks	1,000	49,96	49,96	0,007
34	2862101500	PVC T-kus D90/50	ks	1,000	10,24	10,24	0,001
35	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	10,38	10,38	0,004
36	3882122800	Vodomer Qn3,5, DN25, 260mm	ks	1,000	56,40	56,40	0,001
M		Práce a dodávky M				177,94	0,018
23-M		Montáže potrubia				158,44	0,012
37	230040008	Montáž závitových dielov DN 1 1/2"	ks	2,000	3,78	7,56	0,000
38	3194418300	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 6/4x5/4"	ks	2,000	0,56	1,12	0,000
39	230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	4,000	4,34	17,36	0,000
40	3194418900	Vsuvka redukovaná 2x6/4"	ks	2,000	1,20	2,40	0,001
41	3195230004	Priame šróbenie 5/4"	ks	2,000	7,04	14,08	0,000
42	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	2,000	4,38	8,76	0,000
43	2861660500	Prechodka PE-mosadz DN50(d63) / 2"	ks	2,000	45,44	90,88	0,002
44	230330078	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3.6	ks	2,000	4,26	8,52	0,000
45	1414103000	Rúrka závitová bezšvová 3"	m	1,000	7,76	7,76	0,009
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				19,50	0,006
46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,25	7,50	0,000
47	2830002000	Fólia výstražná vodovod	m	30,000	0,40	12,00	0,006
Celkom						2 105,04	24,050

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO-04 - Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LiNEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C				
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 108,61	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00%	0,00
2		Montáž	3 692,27	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00%	0,00
4		Montáž	334,18	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	684,96					17	Klimatické vplyvy		0,00%	0,00
6		Montáž	97,94					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 917,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	7 917,96
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 7 917,96	1 583,59
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 501,55
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
	ROPO SK s.r.o. Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV IČO: 36 504 424 IČ DPH: SK2021981808		27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba
 Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.
 Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON
 Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 108,61	3 692,27	6 800,88	43,645	0,000
1	Zemné práce	213,79	2 685,79	2 899,58	25,327	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	172,94	172,94	12,562	0,000
8	Rúrové vedenie	2 894,82	214,65	3 109,47	5,756	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	618,89	618,89	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	334,18	334,18	0,045	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	334,18	334,18	0,045	0,000
M	Práce a dodávky M	684,96	97,94	782,90	0,181	0,000
23-M	Montáže potrubia	663,36	84,44	747,80	0,169	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	21,60	13,50	35,10	0,011	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 793,57</u>	<u>4 124,39</u>	<u>7 917,96</u>	<u>43,871</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				6 800,88	43,645
1		Zemné práce				2 899,58	25,327
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	110,880	6,06	671,93	0,000
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	110,880	0,29	32,16	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	23,440	16,94	397,07	0,000
4	133201109	Hĺbenie šachiet zapážených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	23,440	1,71	40,08	0,000
5	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	136,800	3,46	473,33	0,116
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	136,800	1,14	155,95	0,000
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	45,670	3,69	168,52	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,670	0,42	19,18	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,072	3,72	271,83	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	88,650	2,02	179,07	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,750	6,22	97,97	0,000
12	5833711000	Štrkopiesok 0- 4	t	25,211	8,48	213,79	25,211
13	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,400	10,27	178,70	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				172,94	12,562
14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,480	25,17	163,10	12,252
15	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,140	70,31	9,84	0,310
8		Rúrové vedenie				3 109,47	5,756
16	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	46,000	0,08	3,68	0,000
17	2861130800	HDPE rúra tlaková - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm	m	46,920	1,28	60,06	0,020
18	891181111	Montáž posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32	ks	1,000	9,48	9,48	0,001
19	4222520241	ZEMNÝ UZÁVER (ŠUPÁTKO) DN32 (1/ 1/4", d40)	ks	1,010	100,00	101,00	0,016
20	4229121000	ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ DN50	ks	1,010	16,40	16,56	0,006
21	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie	m	46,000	0,88	40,48	0,000
22	893810134	Montáž technológie do prečerpávacej šachty	sub	1,000	49,18	49,18	0,432
23	4260302100	Kalové čerpadlo pre odpadovú splaškovú vodu s obsahom fekálií - 0,75 kW	ks	2,000	332,00	664,00	0,113
24	3570109100	Ovládací rozvádzač čerpadla 5kW s vybavením: stykač; nastaviteľná prúdová ochrana; vypínač; hlavný vypínač, pripojenie plavákov, sond a čidiel; výstup na signalizáciu. S umožnením automatického striedania a súbehu dvoch čerpadiel.	ks	1,000	436,00	436,00	0,000
25	3171100001	Spúšťacie zariadenie čerpadla do šachty: teleso spúšťacieho zariadenia, spúšťací hák, horný držiak vodiacich tyčí, dĺžka vodiacich tyčí 5,0m, reťaz dĺžky 5,0 m	ks	2,000	220,00	440,00	0,005
26	5514680090	Plavák, dĺžka káblu 20m	ks	4,000	60,00	240,00	0,005
27	3410101900	Prívodný kábel k ovládaniu čerpadla 5m navyše	m	10,000	28,00	280,00	0,053

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	4,000	14,76	59,04	0,067
29	5922470170	betónová skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP stupačky	ks	2,000	122,40	244,80	2,020
30	5922470160	betónová skruž TBS-Q 1000/500/120/SP stupačky	ks	1,000	59,12	59,12	0,360
31	5922465002	betónový kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	ks	1,000	35,36	35,36	0,470
32	2732221290	pryžové tesnenie skruží	ks	4,000	9,20	36,80	0,001
33	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	34,52	34,52	0,027
34	5922470230	betónové dno pre čerpacie šachty skruž 1000/1700/120 s pripravenými prírodnými prístupmi podľa PD	ks	1,000	204,00	204,00	2,000
35	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	5,34	5,34	0,004
36	5524211110	liatinový poklop 600, BEGU, A15	ks	1,000	61,20	61,20	0,026
37	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	12,93	12,93	0,114
38	4229135200	Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	15,92	15,92	0,016
99	Presun hmôt HSV					618,89	0,000
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	43,645	14,18	618,89	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					334,18	0,045
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					334,18	0,045
40	721171310	Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	m	14,000	23,30	326,20	0,045
41	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,000	0,57	7,98	0,000
M	Práce a dodávky M					782,90	0,181
23-M	Montáže potrubia					747,80	0,169
42	230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	ks	1,000	2,78	2,78	0,000
43	5517400560	guľový kohút PVC, DN25 preplachovací vonkajší	ks	1,000	3,76	3,76	0,000
44	230040007	Montáž závitových dielov DN 1 1/4"	ks	4,000	3,40	13,60	0,000
45	5517400630	PVC-U 1 1/4" / 4x40 guľový kohút	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
46	4228058000	Guľová spätná klapka pre odpadnú vodu - DN32 (1 1/4") - AQ-ZK	ks	2,000	60,00	120,00	0,018
47	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	7,000	3,74	26,18	0,000
48	2863103301	PP-S koleno d40 (DN32)	ks	2,000	7,60	15,20	0,000
49	2863103302	PP-S T-kus d40 (DN32)	ks	1,000	7,76	7,76	0,000
50	2863103303	PP-S koleno vonk. závit 40x5 / 4"	ks	2,000	8,16	16,32	0,000
51	2863103304	PP-S koleno vnút. závit 40x5 / 4"	ks	2,000	8,16	16,32	0,000
52	230180076	Montáž rúrových dielov PE, PP DN125	ks	1,000	8,47	8,47	0,000
53	2866101468	vtok DN 125 + manžeta - materiál PEHD + pryž	ks	1,000	132,00	132,00	0,050
54	230180078	Montáž rúrových dielov PE, PP DN150	ks	2,000	10,38	20,76	0,000
55	2866101472	vtok DN 150 + manžeta - materiál PEHD + pryž	ks	2,000	140,00	280,00	0,100
56	230203471	Montáž sedlovej armatúry PE100 SDR11 D63mm	ks	1,000	12,65	12,65	0,000
57	2862463080	Elektrofúzne sedlo DN50/32	ks	1,000	52,00	52,00	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					35,10	0,011
58	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	54,000	0,25	13,50	0,000
59	2830002000	Fólia výstražná kanál	m	54,000	0,40	21,60	0,011
Celkom						7 917,96	43,871

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO-05b NN prívod a odberné zariadenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LINEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			26.03.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	438,78					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	664,17					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 102,95	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 102,95
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 102,95	220,59
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 323,54
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981808

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-05b NN prívod a odberné zariadenie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				1 102,95	2,826
21-M		Elektromontáže				446,00	0,000
1	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	3,000	0,78	2,34	0,000
2	3450721600	Trubka PC z PH 8029	m	3,000	0,46	1,38	0,000
3	3451104600	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá 3623 pre ohýbné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	2,000	0,16	0,32	0,000
4	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,68	6,80	0,000
5	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,28	2,80	0,000
6	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	1,48	11,84	0,000
7	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	8,000	0,36	2,88	0,000
8	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,11	0,33	0,000
9	3581537600	Poistková patróna PN00 80A gG	ks	3,000	1,24	3,72	0,000
10	210191531	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	1,31	1,31	0,000
11	3570318900	Skrina RE20 komplet	ks	1,000	31,84	31,84	0,000
12	210800114	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	12,000	0,61	7,32	0,000
13	210810012	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	4,000	0,44	1,76	0,000
14	3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	16,000	6,32	101,12	0,000
15	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	25,000	0,47	11,75	0,000
16	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	3,000	0,87	2,61	0,000
17	3410205800	Kábel silový hliníkový NAYY -J 4x25	m	28,000	1,55	43,40	0,000
18	HZS-001	Revízie	hod	16,000	13,28	212,48	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				656,95	2,826
19	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,030	31,86	0,96	0,000
20	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,010	4,98	0,05	0,000
21	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	3,86	57,90	0,000
22	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	12,000	6,06	72,72	0,000
23	460270001	Osadenie piliera pre skrine RE vratane zemného dielu	ks	1,000	20,48	20,48	0,000
24	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	12,000	3,45	41,40	0,000
25	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,400	18,26	43,82	0,000
26	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený	t	0,170	94,28	16,03	0,000
27	460420302	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	15,000	1,14	17,10	0,000
28	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tk	0,100	35,44	3,54	0,000
29	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,29	7,25	0,000
30	2830002000	Fólia červená v m	m	25,000	0,42	10,50	0,000
31	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	12,000	0,66	7,92	0,000
32	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	12,000	4,32	51,84	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	1,80	27,00	0,000
34	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	12,000	2,61	31,32	0,000
35	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	1,06	6,36	0,000
36	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	6,000	5,98	35,88	0,000
37	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	t	1,500	11,17	16,76	0,000
38	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	6,000	11,98	71,88	0,000
39	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	6,000	3,47	20,82	0,000
40	5893464000	Betón pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm	m3	1,200	70,43	84,52	2,719
41	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabley	ks	1,000	7,46	7,46	0,000
42	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,050	68,74	3,44	0,107

Celkom

1 102,95

2,826

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Prestavba	EČO	
Názov časti	Plynofikácia-pripojovacie potrubie plynu	Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.	IČO	
Projektant	LINEA	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	90,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	462,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	1 582,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	84,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	343,36				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	285,20				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 847,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	2 847,87
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 2 847,87	569,57
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 417,44
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981808

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-06 Prestavba

Časť: Plynofikácia-prípojovacie potrubie plynu

JKSO:

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	90,00	462,86	552,86	18,842	0,000
1	Zemné práce	90,00	319,50	409,50	9,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	130,88	130,88	9,832	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	12,48	12,48	0,010	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 582,40	84,05	1 666,45	0,780	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	1 582,40	84,05	1 666,45	0,780	0,000
M	Práce a dodávky M	343,36	285,20	628,56	0,152	0,000
23-M	Montáže potrubia	330,56	181,20	511,76	0,014	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	12,80	8,00	20,80	0,138	0,000
95-M	Revízie	0,00	96,00	96,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 015,76</u>	<u>832,11</u>	<u>2 847,87</u>	<u>19,774</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-06 Prestavba

Časť: Plynofikácia-prípojovacie potrubie plynu

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				552,86	18,842
1		Zemné práce				409,50	9,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (0,6x0,98) x (32+10,5) = 25m3	m3	25,000	9,74	243,50	0,000
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	2,02	50,50	0,000
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,100	6,22	25,50	0,000
4	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	9,000	10,00	90,00	9,000
4		Vodorovné konštrukcie				130,88	9,832
5	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm (0,6x42,5x0,15x1,36 presyp nad hornu hranu potrubia)	m3	5,200	25,17	130,88	9,832
8		Rúrové vedenie				12,48	0,010
6	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	32,000	0,39	12,48	0,010
PSV		Práce a dodávky PSV				1 666,45	0,780
723		Zdravotechnika - plynovod				1 666,45	0,780
7	723150371	Chránička DN100, pod vozovkou	m	25,000	11,36	284,00	0,729
8	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	61,23	61,23	0,020
9	5419411500	Regulátor tlaku plynu RTP 32, B25	ks	1,000	196,00	196,00	0,010
10	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4"	ks	3,000	2,75	8,25	0,000
11	5517540001	Guľový kohút pre plyn DN 32	ks	3,000	14,32	42,96	0,011
12	723261914	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	13,39	13,39	0,001
13	388212210r	Plynomer, typ BK-G10	ks	1,000	261,44	261,44	0,002
14	388212210s	Elektronický prepočítavač odberu plynu	ks	1,000	532,00	532,00	0,007
15	388212210t	Plynomerová skrinka	ks	1,000	266,00	266,00	0,001
16	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,780	0,72	0,56	0,000
17	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,780	0,80	0,62	0,000
M		Práce a dodávky M				628,56	0,152
23-M		Montáže potrubia				511,76	0,014
18	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami D40	m	32,000	1,90	60,80	0,000
19	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d40x3.7	m	32,000	1,32	42,24	0,011
20	2861618300a	USTR d40/32,prech.PE-kov	ks	1,000	36,16	36,16	0,000
21	2861659300b	PE elektro prechod PE/ocel 40/32 USTR, PE/ocel	ks	1,000	36,16	36,16	0,000
22	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	11,000	9,20	101,20	0,000
23	2861659300,0000	Prechodky, tvarovky, elektrotvarovky	ks	6,000	36,00	216,00	0,003
24	230320122	Tlaková skúška	m	32,000	0,60	19,20	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				20,80	0,138
25	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	32,000	0,25	8,00	0,000
26	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	32,000	0,40	12,80	0,138

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
95-M		Revízie				96,00	0,000
27	950506007r	Domové plynovody -východzia revízia	hod	5,000	19,20	96,00	0,000
<u>Celkom</u>						<u>2 847,87</u>	<u>19,774</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LINEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 017,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	23 598,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	228,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	160,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		36 005,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 36 005,04		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981808

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	12 017,48	23 598,44	35 615,92	797,091	118,871
1	Zemné práce	0,00	2 755,39	2 755,39	0,000	118,871
2	Zakladanie	0,00	489,38	489,38	16,022	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	44,40	424,59	468,99	11,550	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	67,00	67,00	5,795	0,000
5	Komunikácie	10 844,61	13 147,03	23 991,64	701,683	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 128,47	4 004,94	5 133,41	62,042	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 710,11	2 710,11	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	228,38	160,74	389,12	2,130	0,000
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	228,38	160,74	389,12	2,130	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>12 245,86</u>	<u>23 759,18</u>	<u>36 005,04</u>	<u>799,222</u>	<u>118,871</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba
Objekt: SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				35 615,92	797,091
1		Zemné práce				2 755,39	0,000
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,200	2,01	14,47	0,000
5	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	344,000	0,50	172,00	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	111,400	1,22	135,91	0,000
3	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	4,100	0,77	3,16	0,000
7	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	7,200	2,04	14,69	0,000
6	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	7,200	3,07	22,10	0,000
4	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	344,000	0,36	123,84	0,000
9	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	237,545	1,62	384,82	0,000
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	237,545	2,25	534,48	0,000
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	237,545	0,84	199,54	0,000
12	171209002	ostatné	t	237,545	3,72	883,67	0,000
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	784,455	0,34	266,71	0,000
2		Zakladanie				489,38	16,022
60	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	7,200	67,97	489,38	16,022
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				468,99	11,550
58	327215110	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa triedeného výplňové	m3	4,160	95,61	397,74	11,090
59	327215121	Priplatok k cenám -5110, -5120 za zakrivenie líca	m3	0,653	3,01	1,97	0,000
29	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	4,000	6,22	24,88	0,444
30	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	11,000	2,96	32,56	0,015
31	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	8,000	1,28	10,24	0,000
32	4044777006	Stĺpik viecko, f60 mm	ks	4,000	0,40	1,60	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				67,00	5,795
61	451573111	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,065	21,86	67,00	5,795
5		Komunikácie				23 991,64	701,683
18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	53,760	2,05	110,21	10,164
19	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	746,025	2,87	2 141,09	208,842
20	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	16,500	6,30	103,95	4,741
21	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	694,000	7,66	5 316,04	249,243
57	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	14,600	9,89	144,39	4,727
22	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	56,300	6,10	343,43	8,564
23	5924562000	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 90/90/5 cm	m2	43,000	24,96	1 073,28	5,934

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
55	5922901140	Betónová platňa 40/40/3,8 cm, farba antracit	ks	100,000	1,68	168,00	1,420
24	596911111	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	16,500	7,74	127,71	1,848
25	5922912000	Dlažba betónová hr. 6 cm, sivá, 22,50 x 11,25 cm	m2	17,000	6,76	114,92	2,244
26	596911212	Kladdenie zámkovej dlažby hr.7cm nad 20 m2	m2	652,300	6,74	4 396,50	73,058
27	5922901680	Dlažba betónová hr. 7 cm, oker, 14/14, 14/21 cm	m2	469,044	12,16	5 703,58	84,428
28	5922901660	Dlažba betónová hr. 7 cm, sivo-cierna, 14/21 cm	m2	189,779	12,16	2 307,71	30,365
53	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	20,920	17,18	359,41	7,753
54	5922903120	Odvodnovací žlab 40/40/8 cm, prehlbenie 1,5 cm, sivá	ks	210,000	1,84	386,40	5,481
50	597962125	Montáž uzavretého žlabu SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	8,500	12,27	104,30	2,639
51	5524178300	Systémový betónový žlab SV 150 mm	ks	8,000	40,40	323,20	0,009
52	5524174000	Liatinový kryt, štrbina 150 x 20 mm, trieda D 400*, dxšxv=500x225x40 mm , artikel: 2063	ks	16,000	33,20	531,20	0,130
0	5922960600	Odtokový vpust, s nerez. r. s lapacom z poz. oc. 500x240x640 mm	ks	1,000	236,32	236,32	0,093

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 133,41 62,042

33	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	4,000	10,39	41,56	0,907
34	4044723002	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 900 mm kod P1	ks	1,000	52,16	52,16	0,009
35	4044725001	Dopravná značka hlavná cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm kod P8	ks	1,000	33,04	33,04	0,001
36	4044721098	Dopravná značka najvyššia dovolená rýchlosť, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B31a	ks	1,000	51,60	51,60	0,005
37	4044725060	Dopravná značka parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/700 mm kod IP16	ks	1,000	39,44	39,44	0,001
38	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	67,000	0,76	50,92	0,006
39	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	67,000	0,14	9,38	0,003
41	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	11,22	22,44	0,001
42	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	0,49	0,98	0,001
40	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	67,000	0,10	6,70	0,000
43	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	1,02	2,04	0,000
48	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	68,100	4,50	306,45	6,671
49	5922902940	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	53,000	1,80	95,40	1,166
56	5922901230	Betónová dlažba hr. 6 cm, granit svetlá, 20/20 cm	m2	3,232	12,88	41,63	0,436
44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	289,500	5,48	1 586,46	36,436
45	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	72,000	3,00	216,00	5,832
46	5922903100	Obrubník betónový cestný, oblúkový 78/25/15 cm (vonkajší rádius R=2,0 m), sivá	ks	22,000	8,32	183,04	1,386
47	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	204,000	2,04	416,16	9,180
14	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	118,871	7,86	934,33	0,000
15	979087212	Poplatok za uloženie na skládke	t	118,871	7,56	898,66	0,000
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	118,871	1,22	145,02	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 710,11 0,000

17	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	797,090	3,40	2 710,11	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 389,12 2,130

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

389,12

2,130

62	772506150	Kladienie dlažby z kameňa zvlášťne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami, hr. 50 mm	m2	9,000	17,86	160,74	1,007
63	5838526300	Doska obkladová brúsená stupen 2602,2701 hrúbky 5 cm III/1	m2	9,360	24,40	228,38	1,123

Celkom

36 005,04

799,222

Skupina ROPO SK – APS ALKON, Tomášiková 24, 080 01 Prešov

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
Opátska č. 18
040 18 Košice

Prešov, 26.03.2012

Ing.Durkáč Rastislav, príprava stavieb

Sprievodný list k cenovej ponuke

Vzhľadom na to, že vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov 2012/0043/6, kde sa dopĺňali hmotnosti za jednotlivé položky boli v objekte „*SO 07 Spevnené plochy a komunikácie*“ pridané navyše dve položky oproti prvotnému zadaniu, aj keď sa vo vyššie uvedenom vysvetlení jednoznačne tvrdí, že sa vecne nič nezmenilo, nepridávalo a neuberalo.

Jedná sa o položky p. č. 64 a 65.

Pretože v zadání objektu SO 07 nie sú položky zotriedené podľa p. č., nacenili sme tieto dve položky samostatne a uvádzame ich v samostatnom rozpočte „*SO 07 Spevnené plochy a komunikácie ... doplnok*“.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Spevnené plochy a komunikácie ... doplnok	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LINEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	521,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		521,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22			521,16
						24	DPH 20,00 % z 521,16			104,23
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)			625,39
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ				ROPO SK, s.r.o. Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV IČO: 36 504 424 © IČ DPH: SK2021981808		26	Dodávky objednávateľa			0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Kľzavá doložka			0,00
						28	Zvýhodnenie + -			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 07 Spevnené plochy a komunikácie ... doplnok

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

Dátum: 26. 3. 2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	521,16	521,16	0,003	0,000
1	Zemné práce	0,00	99,77	99,77	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	421,39	421,39	0,003	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>521,16</u>	<u>521,16</u>	<u>0,003</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 07 Spevnené plochy a komunikácie ... doplnok

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				521,16	0,003
1		Zemné práce				99,77	0,000
64	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	237,545	0,42	99,77	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				421,39	0,003
65	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	47,400	8,89	421,39	0,003
Celkom						521,16	0,003

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO-08 - Dažďová kanalizácia	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LiNEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav	26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 395,64	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	9 563,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	188,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	3 739,39	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 887,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 20 887,38		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			25 064,86		
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kľúčová doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981808

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-08 - Dážďová kanalizácia

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

Dátum: 26. 3. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	7 395,64	9 563,55	16 959,19	212,461	0,000
1	Zemné práce	922,65	4 922,72	5 845,37	167,481	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 151,60	807,60	5 959,20	0,434	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	56,67	655,63	712,30	42,531	0,000
8	Rúrové vedenie	1 264,72	164,90	1 429,62	2,015	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 012,70	3 012,70	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	188,80	3 739,39	3 928,19	0,861	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	188,80	3 739,39	3 928,19	0,861	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>7 584,44</u>	<u>13 302,94</u>	<u>20 887,38</u>	<u>213,322</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO-08 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				16 959,19	212,461
1		Zemné práce				5 845,37	167,481
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	190,000	2,36	448,40	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	190,000	0,32	60,80	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	199,800	4,09	817,18	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	199,800	0,29	57,94	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	162,280	3,69	598,81	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 662,280	0,42	698,16	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	259,648	3,72	965,89	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	244,620	1,94	474,56	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	62,680	6,22	389,87	0,000
10	5833743700	Štrkopiesok 0-4	t	100,288	9,20	922,65	167,481
11	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,030	10,27	411,11	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 959,20	0,434
12	386941113	Montáž vsakovacích boxov	sub	120,000	6,73	807,60	0,074
13	2869201003	Akumulačný box	ks	120,000	40,12	4 814,40	0,360
14	28692010031	Spojka - klip horizontálny	ks	402,000	0,60	241,20	0,000
15	28692010032	Spojka - trubka vertikálna	ks	160,000	0,60	96,00	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				712,30	42,531
16	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,200	25,17	558,77	41,975
17	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,200	70,31	14,06	0,443
18	461991111	Zhotovenie ochr. opevnenia dna a svahov z geotext., fólie alebo sieťoviny	m2	92,000	0,90	82,80	0,092
19	6936651000	Geotextília	m2	101,200	0,56	56,67	0,020
8		Rúrové vedenie				1 429,62	2,015
20	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	2,000	14,76	29,52	0,033
21	5922465002	Roznášací kónus betónový DN400	ks	2,000	35,36	70,72	0,940
22	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2200mm	ks	4,000	22,90	91,60	0,000
23	2866111425	šachtové dno DN 400/160 viacvtokové	ks	2,000	50,80	101,60	0,084
24	2866111423	šachtové dno DN 400/125 viacvtokové	ks	1,000	56,96	56,96	0,035
25	2866111426	šachtové dno DN 400/200 viacvtokové	ks	1,000	47,52	47,52	0,030
26	2866111432	Predĺženie šachty DN400	m	6,000	17,84	107,04	0,090
27	28661114321	Tesneniaca manžeta DN400	ks	4,000	10,00	40,00	0,060
28	2866111430	Plastový pochôdzny poklop DN400	ks	2,000	116,00	232,00	0,012
29	894431165	Montáž filtračnej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.)hl. 1900 do 2300mm	ks	1,000	22,90	22,90	0,000
30	2866111422	Plastová šachta 600, šachtové dno slepé	ks	1,000	57,84	57,84	0,032
31	2866111427	Vínovcová šacht. rúra 600	ks	1,000	61,92	61,92	0,060

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	2866111435	IN SITU spojka PL 200 mm	ks	1,000	24,88	24,88	0,050
33	2866111429	Filter D200	ks	1,000	204,00	204,00	0,180
34	2866111428	Tesnenie šacht. rúry 600	ks	1,000	15,60	15,60	0,090
35	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	5,34	10,68	0,008
36	5524211050	Pojazdný poklop DN400	ks	2,000	76,32	152,64	0,143
37	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	10,20	10,20	0,006
38	5524215100	Liatinový poklop D600	ks	1,000	92,00	92,00	0,160
99		Presun hmôt HSV				3 012,70	0,000
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	212,461	14,18	3 012,70	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				3 928,19	0,861
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 928,19	0,861
40	721171309	odbočiek	m	94,000	14,35	1 348,90	0,184
41	721171310	Potrúbie z rúr PE 160/6, 2 odpadné vrátane kolien a odbočiek	m	81,000	23,30	1 887,30	0,262
42	721171311	odbočiek	m	10,000	33,72	337,20	0,046
43	721242115	Montáž lapača strešných splavenín DN125	ks	8,000	8,86	70,88	0,170
44	5524355500	Lapač strešných splavenín DN125	ks	8,000	23,60	188,80	0,200
45	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	94,000	0,46	43,24	0,000
46	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	91,000	0,57	51,87	0,000
Celkom						20 887,38	213,322

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO 09 – Sadové úpravy	EČO	
Názov časti	E - Dokumentácia stavebných objektov	Miesto	
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.	IČO	
Projektant	LINEA	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 706,81	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	7 030,74	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 737,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 737,55
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 9 737,55		1 947,51
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 685,06
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROPO SK, s.r.o.
Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981808

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO 09 – Sadové úpravy

Časť: E - Dokumentácia stavebných objektov

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV						9 737,55	3,582
5	Komunikácie					62,04	1,885
1	564211111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	18,630	1,31	24,41	1,885
2	596911115	Kladenie stupníc do lôžka v rovine a na sv. do 1:5	m2	18,630	2,02	37,63	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					72,15	1,612
3	916531111	Osadenie záhonového obrubníka - lišt	m	19,500	3,70	72,15	1,612
Zemné práce						6 995,16	0,085
4	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	85,690	2,14	183,38	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	85,690	3,69	316,20	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	85,690	3,17	271,64	0,000
7	180403111	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	676,000	0,64	432,64	0,000
8	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.200 mm	m2	65,000	2,06	133,90	0,000
9	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	676,000	0,35	236,60	0,000
10	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,57	422,37	0,000
11	183101113	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	316,000	0,76	240,16	0,000
12	183101121	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	23,46	46,92	0,000
13	183101169	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	20,000	12,77	255,40	0,000
14	183205111	Založenie záhonu na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	65,000	0,33	21,45	0,000
15	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,33	244,53	0,000
16	183403112	Obrobenie pôdy oraním (rotavátorovaním) do hĺ. nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,10	74,10	0,000
17	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,05	37,05	0,000
18	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,10	74,10	0,000
19	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	741,000	0,02	14,82	0,000
20	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	316,000	1,75	553,00	0,000
21	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	2,000	6,60	13,20	0,000
22	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,000	6,90	13,80	0,001
23	005PC 1	Trávové semeno	kg	20,890	4,24	88,57	0,000
24	026PC 2	Tilia cordata 'Erecta', bal 14/16, km. 2,5	kus	2,060	86,40	177,98	0,000
25	026PC 3	Buxus sempervirens 'Suffruticosa', Co 30/40	kus	117,300	3,20	375,36	0,000
26	026PC 4	Caryopteris x clandonensis 'White surprise', Co3L 40/60	kus	1,020	3,36	3,43	0,000
27	026PC 5	Clematis x hybrida, Co 60/80	kus	3,060	3,52	10,77	0,000
28	026PC 6	Cornus alba 'Spaethii', Co2L 30/40	kus	1,020	2,16	2,20	0,000
29	026PC 7	Hedera helix v kultivaroch, Co 3L 50/+	kus	16,320	3,20	52,22	0,000
30	026PC 8	Kolkwitzia amabilis, Co 40/50	kus	2,040	2,80	5,71	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
31	026PC 9	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , Co3L 40/50	kus	5,100	1,92	9,79	0,000
32	026PC 10	<i>Mahonia aquifolium</i> 'Atropurpurea', Co3L 30/40	kus	1,020	32,00	32,64	0,000
33	026PC 11	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace', Co2L 20/30	kus	24,480	2,40	58,75	0,000
34	026PC 12	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken', bal 40/50	kus	16,480	9,60	158,21	0,000
35	026PC 13	<i>Rosa</i> 'Snow Ballet', Co3L	kus	33,660	3,76	126,56	0,000
36	026PC 14	<i>Spiraea japonica</i> 'Bullata', Co1L	kus	48,960	2,40	117,50	0,000
37	026PC 15	<i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana', Co1L	kus	2,040	2,40	4,90	0,000
38	026PC 16	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> , Co12L 80/100	kus	3,060	25,60	78,34	0,000
39	026PC 17	<i>Vinca minor</i> , Co1,5L	kus	40,800	1,60	65,28	0,000
40	026PC 18	<i>Avena sempervirens</i> , Co2L	kus	5,100	1,20	6,12	0,000
41	026PC 19	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Japanica', Co2L	kus	1,020	5,60	5,71	0,000
42	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	23,000	1,58	36,34	0,000
43	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	65,000	1,00	65,00	0,000
44	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	741,000	0,07	51,87	0,001
45	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	1,600	10,20	16,32	0,082
46	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	1,600	2,61	4,18	0,000
47	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	642,000	0,36	231,12	0,000
48	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	76,400	1,06	80,98	0,000
49	184921096	Uloženie plachietok pod mulčovaciu plochu	m2	76,400	1,67	127,59	0,000
50	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko - trávnik	t	0,020	134,59	2,69	0,000
51	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	676,000	0,10	67,60	0,000
52	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	8,050	2,41	19,40	0,000
53	693PC 20	Geotextília netkané	m2	77,940	1,00	77,94	0,000
54	708PC 21	Popruh k uviazaniu stromov	m	3,030	1,20	3,64	0,000
55	673PC 22	Textília jutová - pásy 14cm/25m	bal	0,080	2,54	0,20	0,000
56	614PC 23	Drvená kôra-borka	m3	7,870	16,00	125,92	0,000
57	253PC 24	Chemický - ekologický - prípravok na odburinenie	l	0,220	18,06	3,97	0,000
58	052PC 25	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	6,000	2,80	16,80	0,000
59	251PC 26	Hnojivo k rastlinám	kg	6,480	1,84	11,92	0,000
60	251PC 27	Štartovacie hnojivo na trávnik	t	0,020	2,67	0,05	0,000
61	283PC 28	Flexibilná rúra o dĺžke 3m s uzáverom	m	2,020	2,00	4,04	0,000
62	283PC 29	Záhové lišty s klincami	m	19,500	2,48	48,36	0,000
63	583PC 30	Betónové tvárnice	m2	18,630	19,52	363,66	0,000
64	103PC 31	Záhradná zemina	m3	88,260	6,64	586,05	0,000
65	583PC 32	Piesok na pieskové lôžko pod betónové tvárnice	m3	1,880	44,80	84,22	0,000
Rúrové vedenie						2,64	0,000
66	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	6,000	0,44	2,64	0,000
99 Presun hmôt HSV						2 605,56	0,000
67	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	123,020	21,18	2 605,56	0,000
Celkom						9 737,55	3,582

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba	JKSO	
Názov objektu	SO10 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia objektu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.		
Projektant	LINEA		
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	13 462,52				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	3 256,07				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		16 718,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	16 718,59
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 16 718,59	3 343,72
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 062,31
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROPO SK, s.r.o.
 Tomášikova 24, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36 504 424
 IČ DPH: SK2021981808

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Krásnej obnove, stavebné úpravy a prístavba

Objekt: SO10 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia objektu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26. 3. 2012

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				16 718,59	5,788
21-M		Elektromontáže				14 195,66	0,000
1	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	50,000	0,34	17,00	0,000
2	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	50,000	0,76	38,00	0,000
3	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	28,000	0,47	13,16	0,000
4	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	28,000	0,16	4,48	0,000
5	210202010	SV2=SV4-Svietidlo exteriérové zemne nast optika	ks	6,000	28,00	168,00	0,000
5	3480148500	SVS=SV4-Svietidlo exteriérove pre zapustenu montáž komplet -popis vid legenda tech. sprava	ks	6,000	506,86	3 041,16	0,000
7	210201062	SV5-Svietidlo exteriérové nastaviteľné komplet	ks	4,000	28,00	112,00	0,000
8	3480148600	SV5 Svetidlo reflektorové -nastaviteľné komplet popis vid legenda tech sprava	ks	4,000	353,86	1 415,44	0,000
9	210202024	SV3-Svietidlo zemne kruhové	ks	8,000	28,00	224,00	0,000
10	3480166000	SV3- Svetidlo zemne kruhové komplet popis vid legenda tech sprava	ks	8,000	337,81	2 702,48	0,000
11	2102020251	SV6 Svetidlo nastenné exteriérove	ks	1,000	28,00	28,00	0,000
12	34801662001	SV6 Svetidlo exteriérove nastenné komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	1,000	425,22	425,22	0,000
13	2102020252	SV7 Svetidlo zemne kruhové	ks	10,000	28,00	280,00	0,000
14	34801662002	SV7 Svetidlo exteriérove zemne komplet -popis vid legenda tech sprava	ks	10,000	311,06	3 110,60	0,000
15	210204001	SV1-Osvetľovací stĺpik r sadový	ks	9,000	28,00	252,00	0,000
16	3160100500	SV1-Stožiariť stĺpikový 24WIP67 so svetidlom komplet popis vid legenda tech sprava	ks	9,000	221,08	1 989,72	0,000
17	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	320,000	0,38	121,60	0,000
18	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	320,000	0,79	252,80	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 991,73	5,788
19	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,150	31,86	4,78	0,000
20	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,080	4,98	0,40	0,000
21	460050703	Výkop jamy pre stĺp vo zemina triedy 3	m ³	1,200	26,27	31,52	0,000
22	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	0,800	65,41	52,33	0,000
23	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m ³	0,800	54,44	43,55	1,797
24	460080002	Základ z prostého betónu pre stĺpik dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m ³	0,300	65,41	19,62	0,000
25	5893206500	Betón C 8/10 cem. trosk., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m ³	0,300	57,94	17,38	0,687
26	6051013300	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x60-160	m ³	0,040	131,80	5,27	0,000
27	4601000011	Púzdrový základ pre stožiariť d60	ks	19,000	6,80	129,20	0,000
28	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	38,000	3,25	123,50	0,000
29	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	136,000	3,86	524,96	0,000
30	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	8,000	6,06	48,48	0,000
31	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	12,000	3,45	41,40	0,000
32	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,400	18,26	43,82	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený	t	0,170	94,28	16,03	0,000
34	460420302	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami naprieč smeru kábla na šir. 35 cm	m	132,000	1,14	150,48	0,000
35	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tk	0,880	35,44	31,19	0,000
36	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	144,000	0,29	41,76	0,000
37	2830002000	Fólia červená v m	m	144,000	0,42	60,48	0,000
38	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	12,000	2,02	24,24	0,000
39	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	15,000	4,32	64,80	0,000
40	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	136,000	1,80	244,80	0,000
41	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,000	2,61	20,88	0,000
42	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	42,000	1,06	44,52	0,000
43	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	4,000	5,98	23,92	0,000
44	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 b	t	1,000	11,17	11,17	1,000
45	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	4,000	11,98	47,92	0,000
46	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	4,000	3,47	13,88	0,000
47	5893464000	Betón pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm	m3	0,800	70,43	56,34	1,812
48	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabley	ks	5,000	7,46	37,30	0,000
49	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,230	68,74	15,81	0,492
95-M		Revízie				531,20	0,000
50	HZS-001	Revízie	hod	40,000	13,28	531,20	0,000
Celkom						16 718,59	5,788

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Zhotoviteľ: „Skupina ROPO SK - APS ALKON“

Rekapitulácia cenovej ponuky

Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba

OBJEKT	EUR	SKK
SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa :	629 892,62 EUR	18 976 145,07
SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa	490 695,68 EUR	14 782 698,06
SO-01 - Kaštieľ - zdravotníctvo	11 384,56 EUR	342 971,25
SO 01 Prístavba Časť : Ústredné vykurovanie	39 280,16 EUR	1 183 354,10
SO 01 Prístavba Časť : Plynofikácia - odberové plynové zariadenia	818,97 EUR	24 672,29
Objekt SO-01 Časť : Elektroinštalácia	64 455,62 EUR	1 941 790,01
Objekt SO-01 Časť : Bleskozvod	5 013,86 EUR	151 047,55
Objekt SO-01 Časť : EZS	3 248,06 EUR	97 851,06
SO-01 - Prístavba - VZT	14 995,71 EUR	451 760,76
SO 02 - Prístavba kaštieľa :	257 404,18 EUR	7 754 558,33
SO 02 - Prístavba kaštieľa	199 961,32 EUR	6 024 034,73
SO-02 - Prístavba zdravotníctvo	12 972,31 EUR	390 803,81
SO-02 Prístavba Časť : Ústredné vykurovanie	9 270,44 EUR	279 281,28
Objekt SO-02 Časť : Elektroinštalácia	30 189,66 EUR	909 493,70
Objekt SO-02 Časť : Bleskozvod	178,47 EUR	5 376,59
SO-02 - Prístavba - VZT	4 831,98 EUR	145 568,23
SO 03 Vodovodná prípojka	2 105,04 EUR	63 416,44
SO 04 Kanalizačná prípojka	7 917,96 EUR	238 536,46
SO 05b -NN prívod a odberné zariadenie	1 102,95 EUR	33 227,47
SO 06 - Plynofikácia - pripojovacie potrubie plynu	2 847,87 EUR	85 794,93
SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie	36 005,04 EUR	1 084 687,84
SO 08 - Dažďová kanalizácia	20 887,38 EUR	629 253,21
SO 09 - Sadové úpravy	9 737,55 EUR	293 353,43
SO 10 - Vonkajšie osvetlenie a iluminácia objektu	16 718,59 EUR	503 664,24
Cena celkom bez DPH	984 619,18	29 662 637,42
DPH 20%	196 923,84	5 932 527,60
Cena celkom s DPH	1 181 543,02	35 595 165,02

konverzný kurz : 1 EUR = 30,126 SKK

V Prešove dňa : 28.06.2012


ROPO SK, s.r.o.
Tomašikova 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 504 424
IČ DPH: SK2021981806